

# 設 計 書

事業名称 令和6年度 掛川市・袋井市病院企業団 施設設備修繕事業  
工事名称 駐車場ほか路面標示修繕工事  
工事場所 掛川市 菖蒲ヶ池1番地の1 (中東遠総合医療センター) 地内

調査	改算	設計年月日	設計者職氏名

金 , , 円 \_\_\_\_\_

( 工事価格 金 , , 円 )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )















塗装工事		施工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
15cm	実線 夜間・休日施工	1	m			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm	1.0	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	0.570	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.025	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.025	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	0.040	L			1,000m当り40L
諸雑費		1.0	式			
計						
45cm	ゼブラ 夜間・休日施工	1	m			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm	1.0	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	1.700	kg			1,000m当り1,700kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.075	kg			1,000m当り75kg
接着用プライマー	区画線用	0.075	kg			1,000m当り75kg
軽油	パトロール軽油	0.073	L			1,000m当り73L
諸雑費		1.0	式			
計						

塗装工事		施工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
文字 一般車両	1,200×2,000 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	29.05	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	16.559	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.726	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.726	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	2.905	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						
文字 一般車両	1,000×1,000 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	13.32	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	7.592	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.333	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.333	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	1.332	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						

塗装工事		施工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
文字 出口	1,200×2,000 夜間・休日施工	1	箇所		0.00	区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	15.00	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	8.550	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.375	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.375	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	1.500	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						
文字 20	1,250×5,000 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	19.84	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	11.309	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.496	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.496	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	1.984	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						

塗装工事		施工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
文字止まれ	800×2,400 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	22.19	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	12.648	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.555	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.555	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	2.219	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						
矢印直進	450×5,000 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	7.50	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	4.275	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.188	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.188	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	0.750	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						

塗装工事		施工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
矢印直進	450×2,000 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	3.00	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	1.710	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.075	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.075	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	0.300	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						
矢印右折	600×2,000 夜間・休日施工	1	箇所			区画線設置(溶融式手動) 供用区間
施工	溶融式手動 塗布厚1.5mm 15cm幅換算	3.47	m			
塗料	JIS K 5665 3種 白 比重2.0	1.978	kg			1,000m当り570kg
ガラスビーズ	JIS R3301 1号 0.106-0.850mm	0.087	kg			1,000m当り25kg
接着用プライマー	区画線用	0.087	kg			1,000m当り25kg
軽油	パトロール軽油	0.347	L			1,000m当り100L
諸雑費		1.0	式			
計						



塗装工事		削取				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
45cm	夜間・休日施工	1	m			削取り式 供用区間
施工	削取り式 15cm幅換算	3.00	m			
軽油	パトロール軽油	0.186	kg			1,000m当り62L
ガソリン		0.105	kg			1,000m当り35L
計						
矢印 直進	450×2,000 夜間・休日施工	1	箇所			削取り式 供用区間
施工	削取り式 15cm幅換算	3.00	m			
軽油	パトロール軽油	0.186	kg			1,000m当り62L
ガソリン		0.105	kg			1,000m当り35L
計						
矢印 右折	600×2,000 夜間・休日施工	1	箇所			削取り式 供用区間
施工	削取り式 15cm幅換算	3.47	m			
軽油	パトロール軽油	0.215	kg			1,000m当り62L
ガソリン		0.121	kg			1,000m当り35L
計						

## 参 考 内 訳 書

### 塗装工事

工 種	単 位	金 額 (円)	備 考
直接工事費			
1. 路面標示施工	一 式		
2. 路面標示削取り	一 式		
3. 交通誘導	一 式		
小 計	-		
共通費			
共通仮設費	一 式		
現場管理費	一 式		
一般管理費等	一 式		
小 計	-		
工事価格 ( 合 計 )	-		